



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 213 2046170 -171
FAX : 213 2046400
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1724 / 738934

ΧΑΪΔΑΡΙ 10-2-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ (BOILER)
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.500,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
20-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00' π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
20-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00' π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 124 61

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007
2. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014
3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014
4. Την υπ' αριθμ. 2222/15-1-2015 (θέμα 8^ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Νομιμοποιήσεις υπογραφών για το έτος 2015»
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1541/738751/5-2-2015 απόφαση του Προέδρου του Νοσοκομείου

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Διαγωνισμό με διαδικασίες απ' ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την αντικατάσταση του θερμαντήρα νερού (BOILER) στο κτίριο του νοσηλευτικού τμήματος «ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

1. Έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά αναφέρει συγκεκριμένα τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου και θα πρωτοκολληθούν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από τη λήξη αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας-υπηρεσίας σε άλλον προμηθευτή από τον προσφέροντα στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια-υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 5°

Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής :

- A) Καθαρή τιμή σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- B) Συντελεστής Φ.Π.Α. (%)

ΑΡΘΡΟ 6°

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 7°

Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8°

Τον Προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

A) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

- Φόρος 8%
- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% (N. 3580/2007)
- Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

B) ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

- Φόρος 4%
- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% (N. 3580/07)
- Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

ΑΡΘΡΟ 9°

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **5.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.**

ΑΡΘΡΟ 10°

- 1) Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007 και του Ν.4281/2014 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
- 2) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Χαϊδάρι 2 / 2 / 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ (BOILER) 1500 LIT

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες που πρέπει να γίνουν για να αντικατασταθεί το διαβρωμένο και με εκτεταμένες διαρροές Boiler.

Το Boiler είναι σε χρήση, βρίσκεται εγκατεστημένο στο λεβητοστάσιο του νοσηλευτικού τμήματος «Αγία Μαρκέλλα» και καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών και του τμήματος με ζεστό νερό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, θα γίνουν προγραμματισμένα μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός **δύο (2) ημερών** και είναι οι εξής:

- Προμήθεια νέου Boiler 1500 λίτρων τριπλής ενέργειας
- Αποσύνδεση - απομόνωση του υφιστάμενου Boiler από όλα τα δίκτυα
- Απομάκρυνση - μεταφορά του παλαιού Boiler, σε χώρο εντός του Νοσοκομείου που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία
- Σύνδεση - προσαρμογή του νέου Boiler με όλα τα δίκτυα και διατάξεις που ήταν συνδεδεμένο και το παλαιό
- Επανατοποθέτηση των λυόμενων συνδέσμων όπου υπήρχαν και τοποθέτηση νέων όπου κρίνεται απαραίτητο από την επίβλεψη
- Μόνωση του νέου Boiler
- Δοκιμές, έλεγχοι, ρυθμίσεις και παράδοση του νέου Boiler σε πλήρη λειτουργία

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ (BOILER)

Το BOILER θα είναι τριπλής ενέργειας, απλού τοιχώματος, όρθιου τύπου, χωρητικότητας 1500 λίτρων και θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 5mm τουλάχιστον κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10 ατμ.

Θα στηρίζεται σε πόδια, το πάνω μέρος του θα απέχει από την οροφή του λεβητοστασίου τουλάχιστον 40cm-50cm, ενώ το κάτω μέρος του θα έχει απόσταση από το δάπεδο ικανή ώστε να μπορούμε να ανοίγουμε, να κλείνουμε ή να αντικαθιστούμε τη βάνα εκκένωσης.

Ο θερμαντήρας θα διαθέτει ανώδιο και τρία θερμαντικά στοιχεία κατάλληλης θερμαντικής επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορα η επιθυμητή θερμοκρασία (55°C – 60°C) του νερού χρήσης εκ των οποίων:

α) το ένα θερμαντικό στοιχείο θα λειτουργεί με υγρό μεταφοράς θερμότητας από τους ηλιακούς συλλέκτες.

β) το δεύτερο θερμαντικό στοιχείο θα λειτουργεί με νερό 90°C από τον λέβητα κεντρικής θέρμανσης.

γ) το τρίτο θερμαντικό στοιχείο θα λειτουργεί με ρεύμα και θα τροφοδοτεί μια τριφασική ηλεκτρική αντίσταση 12KW στο πάνω μέρος.

Το θερμαντικό στοιχείο του λέβητα και των ηλιακών συλλεκτών θα κατασκευαστεί από χαλκό βαρέως τύπου και θα έχει τη δική του ανθρωποθυρίδα.

Ο θερμαντήρας θα έχει επίσης:

- Στόμιο σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για την προσαγωγή του κρύου νερού στο κάτω μέρος.
- Στόμια σύνδεσης με τα δίκτυα ζεστού νερού (τεμ. 2) για την έξοδο του ζεστού νερού χρήσης στο πάνω μέρος, δεξιά και αριστερά του θερμαντήρα αντίστοιχα.
- Στόμια σύνδεσης με τα δίκτυα ανακυκλοφορίας (τεμ. 2) για την επιστροφή του ζεστού νερού χρήσης δεξιά και αριστερά του θερμαντήρα αντίστοιχα.
- Στόμια σύνδεσης με τα δίκτυα προσαγωγής και επιστροφής του θερμαντικού υγρού των ηλιακών και του λέβητα με τα αντίστοιχα θερμαντικά στοιχεία.
- Υποδοχή ασφαλιστικής δικλείδας στο πάνω μέρος.
- Στόμιο εκκένωσης στο κάτω μέρος.
- Υποδοχές αισθητηρίων (τεμ. 3) ένα στο πάνω μέρος, ένα στην μέση και ένα στο κάτω μέρος του.
- Υποδοχή θερμομέτρου με εγκατεστημένο θερμόμετρο.
- Υποδοχή μανομέτρου με εγκατεστημένο μανόμετρο.

Τα στόμια σύνδεσης θα είναι ίδιας διατομής με του παλαιού Boiler και οι υποδοχές για τα αισθητήρια, το θερμόμετρο και το μανόμετρο θα είναι ½".

Η μόνωσή του εξωτερικά θα γίνει με φύλλα αρμαφλέξ πάχους 9mm και θα συνοδεύεται με γραπτή εγγύηση 5 ετών τουλάχιστον.

Λοιπές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι:

- Πριν υποβάλλουν την προσφορά τους, έχουν υποχρέωση να επισκεφτούν το χώρο στον οποίο θα γίνουν οι εργασίες, ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των εργασιών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους
- Στην προσφορά τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος:

- Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι εργασίες να γίνονται με τρόπο ασφαλή, τόσο για τους παρευρισκόμενους στο χώρο εργασίας, όσο και για τις εγκαταστάσεις
- Να αποκαταστήσει κάθε ζημιά, βλάβη ή φθορά που θα προκληθεί από την εκτέλεση των εργασιών
- Η εργασία και τα υλικά που θα χρειαστούν θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα απομακρύνει από το χώρο εργασίας όλα τα υλικά που προέρχονται από αυτές και θα τον παραδώσει καθαρό

Ο Συντάξας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ